

## Przedmiar

Budynek stodoły - remontowe ciesielskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - $88,0 \times 0,24 =$	m3	21,12
2	KNR 4-01 0412/06	Wymiana słupów o przekroju 14 x 14 cm w konstrukcji	m	35,2
3	KNR 4-01 0412/06	Wymiana słupów o przekroju 10 x 10 cm w konstrukcji	m	18
4	KNR 4-01 0412/04	Wymiana podwalin w konstrukcji dachu	m	8
5	KNR 4-01 0412/07	Wymiana zastrzałów w konstrukcji dachu	m	15
6	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	130
7	KNR 4-01 0532/09	Obicie drewnianych powierzchni blachą ocynkowaną	m2	88
8	KNR 4-01 0532/07	Uzupełnienie pokrycia łatami z blachy ocynkowanej	szt	20
9	KNR 4-01 0103/02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m <sup>2</sup> , głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III- $[0,50 \times 0,50 \times 1,0] \times 8 =$	m3	2
10	KNR 2-02 1218/01	Wsporniki proste ze stali teowej, kotwy stalowe	szt	8
11	KNR 2-02 1917/04	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych	m3	2